

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора  
исполнительный директор  
(технический директор) ОАО «Волга».

  
С.Б. Малодушный

«23» декабря 2010 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
Строительно-монтажные работы по проекту «Реконструкция БДМ 6»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Наименование предприятия	ОАО «Волга»
2.	Местонахождение предприятия	Р.Ф. Нижегородская область г. Балахна, ул. Горького, д.1
3.	Основание для проведения модернизации	Реализация инвестиционного проекта 2010 года «Реконструкция БДМ 6»
4.	Расположение объекта	Бумажный цех №2 построен 1965 году. В цеху находятся две бумагоделательные машины №№ 6,7 ф. WARTSILA, лицом к лицу. Цех имеет 2- а мостовых крана, 2х15т; 2х27,5 т., и один монтажный проем для подачи оборудования.
5.	Технические параметры	БДМ 6 Рабочая скорость - 720 м/мин Конструктивная скорость - 1000 м/мин Ширина напуска на сетке - 7100 мм Ширина бум. полотна на накате - 6800 мм Обрезная ширина - 6720 мм Сторона привода по ходу бумажного полотна – правая Производство газетной бумаги массой - 42-52 г/м <sup>2</sup>
6.	Перечень работ выполняемых подрядной организацией	Приложение № 1 «Перечень работ»
7.	Порядок и сроки выполнения работ	В соответствии с согласованным Исполнителем и Заказчиком графиком монтажных и пусконаладочных работ. ориентировочно - 20 суток монтажные работы - 8 суток пусконаладочные работы.
8.	Требования к подрядной организации	Членство в СРО Допуск на выполнение видов работ указанных в Приложении №1 «Перечень работ» Наличие обученного и аттестованного персонала

		(ответственные за безопасное производство работ кранами, стропальщики, газозлектро-сварщики). Опыт электромонтажных работ. Опыт проектирования и монтажа, кабельных трасс и линий, Опыт монтажа оборудования КИП и А, АСУТП. Иметь современную оснастку и инструмент для монтажных работ.
9.	Особые требования	Опыт проведения монтажных работ по реконструкции и модернизации картоноделательных и бумагоделательных машин ЦБП. Обязательное предоставление референс-листа по выполняемым работам на предприятиях ЦБП.
10	Особые условия	СМР выполняются в условиях действующего производства.
11.	Границы зон ответственности по выполнению монтажных работ подрядными организациями (рекомендательно)	1. Группа: - строительная часть 2 Группа: - механическая часть - теплотехническая часть 3. Группа: - электрическая часть - КИПи А часть - АСУТП часть
12.	Проектно-техническая документация	Проектно - техническая документация на существующее и вновь устанавливаемое оборудование, будет предоставлена ОАО «Волга» в электронном виде.

Руководитель проекта



С.В.Панкратов